

REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI TORINO

COMUNE DI VENAUS

Intervento di riqualificazione urbana - arredo urbano

STUDIO DI FATTIBILITA'

N° ELABORATO

T2

IDENTIFICAZIONE FILE

PREL-REV 24.12.2011

DATA

DICEMBRE 2011

rev

1

Il Sindaco

Il Direttore Generale/Segretario

l'Assessore competente

Il Responsabile di settore

OGGETTO DELL'ELABORATO

Stima lavori e quadro economico intervento

PROGETTISTI:

Arch. Edoardo Gianoli

Disegno elaborato con Autodesk Autocad & Revit Architecture 2012 S.N. 391-25808153 2012

licenze continuative intestate a: Edoardo Gianoli Architetto


Questo disegno è di proprietà riservata del progettista firmatario.

Ne è vietata la riproduzione, anche parziale, nonché la presentazione a terzi senza esplicita autorizzazione, l'inosservanza è perseguibile ai termini di legge.

Edoardo Gianoli Architetto con studio in Via Montello, 45 - 10059 - Susa (TO) - C.F. GNL DRD 60M16 L669S - P.I. 01579940022-Tel 0122.622102

Ordine degli Architetti della Provincia di Vercelli n.261

email info@gianoli.it



Comune di Venaus
Provincia di Torino

pag. 1

STIMA LAVORI

OGGETTO: Intervento di riqualificazione urbana - arredo urbano
PROGETTO PRELIMINARE

COMMITTENTE: Comune di Venaus

Data, 12/04/2012

IL TECNICO

Edoardo Gianoli Architetto
Via Montello 45 - 10059 Susa (TO)

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
	<u>LAVORI A MISURA</u>			
1 18.A02.F11. 005	OPERE PER LA FRUIZIONE DELLE AREE VERDI Costruzione di una staccionata rustica in legname durezza, scortecciato, semisquadrato, semilevigato, con trattamento olio protettivo, costituita da piantoni verticali (sezione minima cm 10 x 10), da mantena orizzontale (sezione minima 10 x 10) fissata sopra i piantoni e da traversa orizzontale (sezione minima cm 8 x 8) ad altezza cm 50 da terra fissata lateralmente ai piantoni. Saranno ammessi residui minimali di corteccia, non comunque sulla mantena e i pali dovranno essere squadrati a spigolo tondo, tipo paleria da carpenteria, i piantoni avranno interasse m 1.50, interramento minimo cm 60, altezza fuori terra m 1.00 - 1.10, punta catramata fino ad altezza interrimento.Le giunzioni tra gli elementi lignei saranno realizzate con viti e bulloni. Tutti gli elementi della struttura saranno trattati con olio di lino o altro equivalente prodotto protettivo a base naturale e a bassa tossicità. SOMMANO m	161,00	42,92	6'910,12
2 Mercato 002	Pavimentazione in blocchetti di pietra cm 8 x 8. Realizzazione di piavimentazione in blocchetti di pietra a spacco naturale dimensione cm 8 x 8 , posati su letto di sabbia di spessore non inferiore a cm 5. Il prezzo comprende ogni onere diretto, indiretto ed accessorio per la realizzazione della pavimentazione compreso l'intasamento con sabbia quarzifera e la pulizia finale, il prezzo comprende inoltre ogni onere per la posa della pavimentazione secondo schemi pi posa tradizionale ad archi o con qualunque altro disegno anche con impiego di blocchetti di diverso cromatismo per la tracciatura di linee di separazione, stalli a parcheggio, passaggi pedonali etc. SOMMANO m2	3'051,50	27,00	82'390,50
3 Mercato 003	Fornitura e posa in opera di pietre carraie.Il prezzo comprende e compensa tutti gli oneri diretti, indiretti ed accessori per la fornitura e posa in opera di pietre carraie di dimensioni indicative cm 60x20x100. le pietra dovranno essere con superficie superiore con piano a spacco naturale e bordi smussati grossolanamente e fiammati per donare un aspetto antichizzato. Qualora disponibili sarà data precedenza di scelta per la fornitura di lastre di recupero da viabilità storica demolita.l Le lastre dovranno essere posate su adeguato cassonetto in calcestruzzo e lavorate in modo daa garantirne planarità e continuità anche in caso di sviluppi non rettilinei. La presenza di porzioni a vista a "piano sega" o comunque eccessivamente liscie comporterà il respingimento dell'opera con conseguente rifacimento a cura e spesa dell'Impresa, fatte salve eventuali ulteriori penali. SOMMANO ml	600,00	55,00	33'000,00
4 Mercato 004	Realizzazione plinto per pali illuminazione. Il prezzo comprende ogni onere diretto, indiretto ed accessorio per la realizzazione di un plinto in cmento armato di dimensioni cm 100x100x100. Il plinto dovrà essere completo di fori per il fissaggio ddel palo e per i passaggi dei cavi oltre che di un pozzetto piè di palo con chiusino in ghisa carrabile e foro di drenaggio. Il prezzo comprende e compensa anche gli occorrenti scavi e reinterri. Allo stesso prezzo potrà essere fornito e posato in opera un plinto prefabbricato avente analoghe caratteristiche. SOMMANO cadauno	16,00	350,00	5'600,00
5 Mercato 005	Fornitura e posa in opera di palo artistico per illuminazione pubblica completo di due lanterne, di altezza mt 6.00 del tipo già presente in Comune di Venaus lungo Via Balpo, dato in opera ogni onere compreso SOMMANO cadauno	16,00	2'700,00	43'200,00
6 Mercato 007	Fornitura e posa in opera di lanterna artistica e relativo braccio per fissaggio a MURO per illuminazione pubblica del tipo già presente in Comune di Venaus lungo Via Balpo, data in opera compresa la lampada e i collegmanti elettrici fino al pozzetto piè di palo in tubo sotto traccia (escluso solo il ripristino delle tinteggiature) ed ogni onere. SOMMANO cadauno	3,00	2'100,00	6'300,00
7 Mercato 008	Realizzazione cavidotto per illuminazione pubblica. Realizzazione di cavidotto interrato per formazione rete di illuminazione pubblica mediante: scavo a sezione obbligata con mezzo meccanico e rifinitura a mano, formazione di letto di posa in sabbia spessore cm 15 , posa cavidotto in PVC diametro cm 10, copertura con sabbia cm 15, chiusura scavi con compattazione per strati, trasporto in discarica autorizzata dei materiali di risulta. SOMMANO ml	400,00	100,00	40'000,00
8 Mercato 009	Fornitura e posa in opera pozzetto prefabbricato in c.a. completo di chiusino carrabile in ghisa, dimensione pozzetto cm 50x50x70 dimensione chiusino cm 40x40. SOMMANO cadauno	5,00	150,00	750,00
9 Mercato 010	Fornitura e posa in opera di guide in pietra a spacco naturale e bordi a vista smussati e fiammati date in opera compresi gli occorenti adattamenti, raccordi e sfrido. Dimensioni cm 12 x 25 a correre. Il prezzo compensa anche lo scavo e la formazione del letto di posa ed il rinfianco in calcestruzzo. La prersenza di piani lisci o a sega a vista comporta il rifiuto della fornitura ed il rifacimento dell'oper a cura e spesa dell'Impresa. SOMMANO ml	696,00	50,00	34'800,00
10 Mercato 011	Sovraprezzo alla voce (Mercato 001) per la fornitura di blocchetti di cromatismo differente bianco o rosso per formazione decori e tracce. SOMMANO m2	100,00	10,00	1'000,00
	A R I P O R T A R E			253'950,62

COMMITTENTE: Comune di Venaus

COMMITTENTE: Comune di Venaus

COMMITTENTE: Comune di Venaus [arredo urbano venaus.dcf] (C:\LAVORI\LAVORI PUBBLICI\VENAUS ARREDO URBANO\ v.1/21)